

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙΩΝ
Τ.Κ ΤΕΡΟΒΟΥ**

Προυπ **32.260,16** Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή **ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ** και πόροι του Δήμου Δωδώνης
Χρήση **2017**

Αρ. Μελέτης:11/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η
(Επικαιροποιημένη)

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙΩΝ , Τ.Κ
ΤΕΡΟΒΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 26.016,26

Φ.Π.Α. (24%) : 6.243,90

ΣΥΝΟΛΟ : 32.260,16 Ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙΩΝ
Τ.Κ ΤΕΡΟΒΟΥ**

Προϋπ **32.260,16** Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή **ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ** και πόροι του Δήμου Δωδώνης
Χρήση **2017**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 26.016,26 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 32.260,16 Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ για το ποσό των 20.000,00 ευρώ και 12.000 από πόρους του Δήμου Δωδώνης.

Με την συγκεκριμένη μελέτη θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης του υπάρχοντος δημοτικού δρόμου προς οικισμό Θαναίων στην Τ.Κ Τερόβου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

- α) Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή του δρόμου τόσο για αποξήλωση υπάρχουσας κατεστραμμένης τσιμεντόστρωσης όπου υπάρχει όσο και για πιθανή διαπλάτυνση όπου αυτό είναι εφικτό, για συνολικό μήκος 420,00μ και μέσο πλάτος 3,50m.
- β) Θα κατασκευαστεί μια στρώση υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ σε μήκος 420,00μ και μέσο πλάτος 3,50m
- γ) Θα κατασκευαστεί μια στρώση βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ σε μήκος 420,00μ και μέσο πλάτος 3,50m
- δ) Θα κατασκευαστεί τεχνικό απορροής ομβρίων υδάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
- ε) Θα εφαρμοστεί ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ σε μήκος 420,00μ και μέσο πλάτος 3,00m

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα 20/6/2017



Ζητούνη Ευαγγελία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ