

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **59.596,77** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **73.900 Ευρώ**

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Μελιγγών για την συντήρηση και αποκατάσταση των δημοτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων.

Ειδικότερα, θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

1. Στην Αγία Τριάδα για μήκος δρόμου 100 μ. και πλάτος 3,50 μ. θα γίνει εκσκαφή πάχους 50 εκ. Στο ίδιο σημείο για μήκος δρόμου 220 μ. και πλάτος 3,00 μ. θα γίνει ασφαλτόστρωση.
2. Στους Πετράιους ο δρόμος θα διαμορφωθεί και θα ισοπεδωθεί για μήκος 120,00 μ. και πλάτος 2,50 μ..
3. Στο δρόμο προς Γιαννάκη θα κατασκευαστεί τοιχίο για μήκος 13,00 μ. και θα γίνει εκσκαφή θεμελίου βάθους 0,50 μ καθώς και γενικές εκσκαφές.
4. Στο σημείο του πετάλου Τζιόβα και για 100,00 μ². θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: εκσκαφή, υπόβαση, βάση, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτόστρωση.
5. Στο σημείο του πετάλου Βραζέλη και για 50,00 μ². θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος και θα τοποθετηθεί μία στρώση βάσης 60 μ².
6. Στον υπάρχοντα τιμεντένιο δρόμο προς τη Ζώη Χριστίνα θα γίνει ασφαλτόστρωση για μήκος 60,00 μ. και πλάτος 2,70 μ.
7. Στον υπάρχοντα τιμεντένιο δρόμο προς τη Σακά Ελένη θα γίνει ασφαλτόστρωση για μήκος 60,00 μ. και πλάτος 3,00 μ και θα κατασκευαστεί στηθαίο 15,00 μ.
8. Στον κεντρικό δρόμο θα γίνει διαπλάτυνση 1,00 μ. για μήκος 35,00 μ. με εξυγιαντική στρώση πάχους 60,00 εκ., μία στρώση υπόβασης και βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτόστρωση.
9. Ο υπάρχων τιμεντένιος δρόμος προς τη Σακά Αφροδίτη έως Αθανασίου Δημήτρη θα ασφαλτοστρωθεί για μήκος 100,00 μ. και πλάτος 2,70 μ.
10. Στον υπάρχοντα χαλικοστρωμένο δρόμο προς Τζιόβα Ιωάννη θα γίνει τιμεντόστρωση για μήκος 20,00 μ. και πλάτος 3,20 μ με μία στρώση βάσης.
11. Μπροστά από το πλάτωμα του Λαογραφικού μουσείου θα τοποθετηθεί ασφαλτική στρώση εμβαδού 350 μ².
12. Στο δρόμο προς Σακά Παναγιώτη και για μήκος 100,00 μ. και πλάτος 2,50 μ. θα γίνει οδοστρωσία και τιμεντόστρωση.
13. Στον υπάρχοντα τιμεντένιο δρόμο προς Κοντοδήμο Κώστα του Δημητρίου θα γίνει ασφαλτόστρωση για μήκος 60,00 μ. και πλάτος 3,30 μ
14. Ο δρόμος προς Σιώζιο Ελευθέριο θα τιμεντοστρωθεί για μήκος 40,00 μ. και πλάτος 3,50 μ. Θα προηγηθεί η εκσκαφή βάθους 15 εκ. και η τοποθέτηση στρώσης βάσης.
15. Από Νούτσο Αχιλέα προς Σιώζιο Γεώργιο (μήκος δρόμου 80,00 μ και πλάτος 3,50 μ.) θα γίνει τμηματική καθαίρεση του σκυροδέματος για διόρθωση τμήματος του δρόμου. Θα τοποθετηθεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και άσφαλτος.
16. Στο δρόμο μεταξύ Βραζέλη – Παρθενίου θα τιμεντοστρωθεί ο δρόμος για μήκος 30,00 μ. και πλάτος 2,70 μ.
17. Στο σημείο Ζαρνόλακος – στάση θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος για μήκος 15,00 μ. και θα γίνει τιμεντόστρωση.
18. Στο δρόμο προς Γούσια θα γίνει τιμεντόστρωση του δρόμου για μήκος 8,00 μ. και πλάτος 3,20 μ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα.../.../....

Ιωάννινα.../.../....

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Συγκούνα Παλίνα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.