

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	353,00	0,90	317,70
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες (ΟΔΟΑ4.2)	1.2	ΟΔΟ1220	m3	25,00	5,10	127,50
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.2)	1.3	ΟΔΟ1510	m3	125,00	3,50	437,50
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά							882,70

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m (ΟΔΟΒ1)	2.1	ΟΔΟ2151	m3	31,00	4,20	130,20
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	2.2	ΟΔΟ2532	m3	80,00	94,20	7.536,00
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α (ΟΔΟΒ30.1)	2.3	ΟΔΟ2611	Kgr	3.480,00	1,15	4.002,00
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλοειδούς ακαμψίας SN 4, αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 315 mm (ΥΔΡ12.29.1.6)	2.4	ΥΔΡ6711.4	m	15,00	19,30	289,50
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							11.957,70

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	3.1	ΟΔΟ3121B	m3	120,00	17,20	2.064,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	3.2	ΟΔΟ3211B	m2	1.350,00	1,77	2.389,50
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)	3.3	ΟΔΟ4120	m2	1.800,00	0,45	810,00
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	3.4	ΟΔΟ4110	m2	990,00	1,20	1.188,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)	3.5	ΟΔΟ4521B	m2	2.790,00	7,99	22.292,10
Άθροισμα ομάδας ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							28.743,60

Άθροισμα εργασιών	41.584,00
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	7.485,12
Σύνολο	49.069,12
Απρόβλεπτα 15 %	7.360,37
Αναθεωρήσεις	22,12
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	56.451,61
Φ.Π.Α. 24 %	13.548,39
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	70.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	70.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ιωάννινα.../.../.....
 Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

Ναούμ Γεώργιος
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ιωάννινα.../.../.....
 Ναούμ Γεώργιος
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Νικολάου Χρυσανγή
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε