

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Τερόβου για την συντήρηση και αποκατάσταση των δημοτικών οδών καθώς και τοίχων αντιστήριξης , προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών.

Ειδικότερα, θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

1. Στην τοποθεσία Γριβέικα για μήκος 18,00 μ. και ύψος 2,00 μ.( +0,40 θεμελίωση) θα γίνει τοίχος αντιστήριξης για να διασφαλιστεί ο υπάρχων δημοτικός δρόμος από καθίζηση. Οι βασικές ανάγκες που εξυπηρετεί η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης είναι η σταθεροποίηση και υποστήριξη του πρανούς . Ακόμη θα προστατεύσει το οδόστρωμα από φυσική διάβρωση .
2. Στην είσοδο του χωριού πριν την πλατεία θα γίνει διάνοιξη και επένδυση οπλισμένης τραπεζοειδούς διατομής τάφρου 15,00μ μήκος επί 0,40μ πλάτος και η τοποθέτηση σωλήνα δομημένου τοιχώματος SN4 (διαμέτρου 0,315) και μήκος 15,00μ για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, ώστε αυτά να απομακρύνονται από το οδόστρωμα και να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες
3. Προς ιδιοκτησία Φιλίππου Γ. για μήκος 11,00μ και ύψος 2,00μ (+0,40 θεμελίωση) θα γίνει τοίχος αντιστήριξης για να διασφαλιστεί ο υπάρχων δημοτικός δρόμος από καθίζηση.
4. Προς οικία Αναγνώστου για μήκος 10,00μ και ύψος 2,00μ(+0,40 θεμελίωση) θα γίνει τοίχος αντιστήριξης για να διασφαλιστεί ο υπάρχων δημοτικός δρόμος από καθίζηση.
5. Προς περιοχή Αγ. Αθανάσιος για μήκος 10,00μ και ύψος 2,00μ(+0,40 θεμελίωση) θα γίνει τοίχος αντιστήριξης για να διασφαλιστεί ο υπάρχων δημοτικός δρόμος από καθίζηση.
6. Αποκατάσταση κεντρικού δρόμου στον συνοικισμό Αγ. Χριστόφορο από την πλατεία έως Σταυρό μήκους 400μ.και μέσο πλάτος 4,5μ.με τις εξής εργασίες:  
Α) Κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.  
Β) Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου.
7. Αποκατάσταση δρόμου στον συνοικισμό Βασιλακείικα μήκους 50μ. με τμηματική τσιμεντόστρωση με τις εξής εργασίες:  
Α ) Καθαρισμός με γενική εκσκαφή.  
Β) Κατασκευή βάσης πάχους 0,10 m.  
Γ) Κατασκευή σκυροδέματος C16/20 πάχους 0,13m.
8. Αποκατάσταση δρόμου από οικισμό Χώρας ως οικισμό Προφήτη Ηλία μήκους 300μ. με τις εξής εργασίες:  
Α ) Καθαρισμός με γενική εκσκαφή.  
Β) Υποβάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 0,1m.  
Γ) Βάση πάχους 0,10m

Δ) Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου .

Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση του δημοτικού δρόμου φαίνονται και στον προϋπολογισμό του δρόμου μαζί με τις επιμέρους προσμετρήσεις τους.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ με Φ.Π.Α 24%

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα.../.../....

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα.../.../.....

Ναούμ Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναούμ Γεωργιος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Νικολάου Χρυσανγή  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε