

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

**Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρέσεις**

1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1)	1.1	ΟΙΚ2124	m3	115,00	4,70	540,50
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ20.2)	1.2	ΟΙΚ2112	m3	28,00	3,00	84,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.3	ΟΔΟ3211B	m3	25,00	18,15	453,75
4	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (ΟΙΚ22.2)	1.4	ΟΙΚ2204	m3	11,00	22,70	249,70
<b>Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, καθαιρέσεις</b>							<b>1.327,95</b>

**Ομάδα Σκυροδέματα**

1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	2.1	ΟΙΚ3214	m3	100,00	90,00	9.000,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	2.2	ΟΙΚ3873	Kgr	810,00	1,01	818,10
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	2.3	ΟΙΚ3873	Kgr	1.010,00	1,07	1.080,70
4	Ευλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ38.1)	2.4	ΟΙΚ3801	m2	80,00	13,50	1.080,00
<b>Άθροισμα ομάδας Σκυροδέματα</b>							<b>11.978,80</b>

**Ομάδα Τοιχοποιίες, Επιστρώσεις**

1	Επιστρώσεις πεζουλιών με χονδρόπλακες ακανόνιστες με ευθύγραμμες πελεκιτές ακμές (ΟΙΚ73.11)	3.1N	ΟΙΚ7311	m2	21,50	22,50	483,75
---	---	------	---------	----	-------	-------	--------

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
2	Αποκατάσταση μαρμαρόστρωσης υπάρχοντος μνημείου (ΟΙΚ73.13)	3.2N	ΟΙΚ7313	m2	35,90	33,50	1.202,65
3	Επενδύσεις με ορθογωνικές ημιλαξευτές (σκαπιτσαριστές λιθόπλακες) παχ. 5 εκ. λευκού έως υπόλευκου χρώματος. (ΟΙΚ73.13)	3.3N	ΟΙΚ7313	m2	44,00	54,00	2.376,00
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες (ΟΙΚ73.12)	3.4	ΟΙΚ7312	m2	50,00	28,00	1.400,00
5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11)	3.5	ΟΙΚ7311	m2	350,00	22,50	7.875,00
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως (ΟΙΚ42.5.2)	3.6	ΟΙΚ4206	m3	19,00	67,00	1.273,00
<b>Άθροισμα ομάδας Τοιχοποιίες, Επιστρώσεις</b>							<b>14.610,40</b>

**Άθροισμα ομάδας Τοιχοποιίες, Επιστρώσεις 14.610,40**

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>27.917,15</b>
<b>Γ.Ο. &amp; Ε.Ε. 18,00 %</b>	<b>5.025,09</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>32.942,24</b>
<b>Απρόβλεπτα 15 %</b>	<b>4.941,34</b>
<b>Αναθεωρήσεις</b>	<b>19,65</b>
<b>Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>37.903,23</b>
<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	<b>9.096,77</b>
<b>Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ</b>	<b>-</b>
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>47.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ιωάννινα.../12/2018  
 Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

Ναούμ Γεώργιος  
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 Ιωάννινα.../12/2018

Ναούμ Γεώργιος  
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Συγκούνα Πωλίνα  
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.