

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Έργο **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΟΥΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ**

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϋπ : **70.000,00Ευρώ**

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή : **ΣΑΤΑ ΠΟΕ**
Χρήση **2019**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά τις αποκαταστάσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων στις Τ.Κ. Αγίας Αναστασίας και Δραμεσιών. Ειδικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

A) Αγία Αναστασία:

- 1) Προς "Πασχαλαίους" θα γίνει ασφαλτόστρωση μήκους 80,00m και μέσου πλάτους 3,80m, αφού προηγηθεί ισοπεδωτική στρώση σε όλο τον δρόμο.
- 2) Κάτω από οικία Γεωργίου Δόση θα γίνει ασφαλτόστρωση μήκους 20,00m και μέσου πλάτους 3,00m.
- 3) Από το Δημοτικό σχολείο προς πλατεία θα γίνει ασφαλτόστρωση μήκους 35,00m και μέσου πλάτους 4,00m.
- 4) Κάτω από την εκκλησία θα γίνει ασφαλτόστρωση μήκους 10,00m και μέσου πλάτους 3,00m.
- 5) Στην είσοδο του χωριού θα κατασκευαστεί τοίχιο αντιστήριξης και θα γίνει διαμόρφωση της εμφανούς όψης αυτού σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου, μήκους 20m και μέσου ύψους 1,60m.
- 6) Απο Πέταλο Ανδρέου προς Σχολείο θα γίνει ασφαλτόστρωση μήκους 150,00m και μέσου πλάτους 5,50m.
- 7) Στην είσοδο προς Νεκροταφείο θα γίνει ασφαλτόστρωση συνολικής επιφάνειας 50m².
- 8) Πάνω από οικία Ανδρέου θα γίνει κατασκευή επενδυμένης τάφρου με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικού πλάτους 0.50m και μήκος περίπου 150m.

B) Τ.Κ. Δραμεσιών

- 1) Στην Τ.Κ. Δραμεσιών από Σχολείο προς Παναγία θα γίνει τσιμεντόστρωση μήκους 120,00m, μέσου πλάτους 3,00m και πάχους 0,13m αφού προηγουμένως προηγηθεί οδοστρωσία πάχ. 10 εκ. στην επιφάνεια του δρόμου που υπάρχει χαλικόστρωση.
- 2) Από την διακλάδωση δεξαμενής θα γίνει ασφαλτόστρωση συνολικού μήκους 30,00m και μέσου πλάτους 3,50m αφού προηγηθεί συγκολλητική επάλειψη.
- 3) Από Τυροκομείο έως τον κεντρικό δρόμο Δραμεσιών θα γίνει τσιμεντό-στρωση μήκους 300,00m και πλάτος 3,00m αφού προηγηθεί ισοπεδωτική στρώση.
- 4) Από διακλάδωση δεξαμενής έως Λάκο θα γίνει ασφαλτόστρωση μήκους 60,00m και πλάτους 3,50m.
- 5) Από κεντρικό δρόμο έως οικία Τζιάλα θα γίνει ασφαλτόστρωση μήκους 100,00m και μέσου πλάτους 2,70m αφού προηγηθεί ισοπεδωτική και τμηματική τσιμεντόστρωση.

Ιωάννινα, 15/ 04 / 2019
Θεωρήθηκε
Ο Αν/της Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα 15/04/2019..

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.