

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη
								Μερική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Γενικές Εξσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	139,56	2,03	283,31
2	Γενικές εξσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	57,00	9,53	543,21
3	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	3	m3	373,40	2,93	1.094,06
4	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	277,58	16,63	4.616,16
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	5	m2	2.950,80	1,71	5.045,87
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								11.582,61
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	6	m2	2.950,80	1,20	3540,96
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	8	m2	3.451,80	8,21	28339,28
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	9	m2	501,00	0,45	225,45
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	11	ton	3,00	80,99	242,97
Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								32348,66
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ/...../2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ/...../2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΑΟΥΜ Γ.
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

