

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α / α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-------	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ2.1)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	650,00	1,79	1.163,50
2	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m (ΟΔΟΒ1)	1.2	ΟΔΟ2151	m3	80,00	4,20	336,00
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3)	1.3	ΟΔΟ1510	m3	180,00	9,80	1.764,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά							3.263,50

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	2.1	ΟΔΟ2532	m3	41,00	94,20	3.862,20
2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2)	2.2	ΟΔΟ2612	Kgr	1.040,00	1,15	1.196,00
3	Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	2.5 N	ΟΔΟ2532	m3	25,00	88,00	2.200,00
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	2.4	ΥΔΡ7018	Kgr	400,00	1,15	460,00
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							7.718,20

α / α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-------	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Ασφαλτικά

1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΨΗ (ΟΔΟΔ4)	3.1	ΟΔΟ4120	m2	2.600,00	0,45	1.170,00
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (ΟΔΟΔ6)	3.2	ΟΔΟ4421B	tn	70,00	84,50	5.915,00
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΨΗ (ΟΔΟΔ3)	3.3	ΟΔΟ4110	m2	500,00	1,20	600,00
4	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	3.4	ΟΔΟ4321B	m2	3.100,00	7,39	22.909,00
Άθροισμα ομάδας Ασφαλτικά							30.594,00

Άθροισμα εργασιών	41.575,70
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	7.483,63
Σύνολο	49.059,33
Απρόβλεπτα 15 %	7.358,90
Αναθεωρήσεις	33,38
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	56.451,61
Φ.Π.Α. 24 %	13.548,39
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	70.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	70.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ιωάννινα 02/04/2019
 Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ιωάννινα 02/04/2019

Ναούμ Γεώργιος
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναούμ Γεώργιος
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.