

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	Κωδικός Αναθ/σης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	m ³	ΟΔΟ-2151	60,00	5,00	300,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	m ³	ΟΔΟ-1123Α	160,00	0,90	144,00	
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	m ³	ΟΔΟ-3121.B	250,00	15,30	3.825,00	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m ²	ΟΔΟ-3211.B	2.400,00	1,66	3.984,00	
5	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	A-19	m ³	ΟΔΟ-3121B	50,00	9,20	460,00	
6	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	m ³	ΟΔΟ-1530	50,00	1,05	52,50	
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	m ³	ΟΔΟ-2532	70,00	94,20	6.594,00	
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	χλγ	ΥΔΡ-7018	900,00	1,15	1.035,00	
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916, διαμέτρου D800 mm	12.01.01.06	m	ΥΔΡ 6551.6	35,00	103,00	3.605,00	
10	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916, διαμέτρου D400 mm	12.01.01.03	m	ΥΔΡ 6551.3	40,00	41,20	1.648,00	
11	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	B-49	χλγ	ΥΔΡ-6752	300,00	1,45	435,00	
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ1	m	ΟΙΚ-2269Α	50,00	1,00	50,00	
							22.132,50	22.132,50
								22.132,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

22.132,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

22.132,50

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
13	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m ²	ΟΔΟ-4110	2.500,00	1,20	3.000,00	
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m	Δ-8.1	m ²	ΟΔΟ-4521B	2.360,00	7,97	18.809,20	
Αθροισμα							21.809,20	21.809,20
Αθροισμα								43.941,70
Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%								7.909,51
Αθροισμα								51.851,21
Απρόβλεπτα 15%								7.777,68
Αθροισμα								59.628,89
Αναθεώρηση								371,11
Αθροισμα								60.000,00
Φ.Π.Α. 24%								14.400,00
ΔΑΠΑΝΗ								74.400,00

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 27 / 04 / 2018
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αγ. Κυριακή 27 / 04 / 2018
 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

1. Ρουσόπουλος Χ.
 Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.
2. Συγκούνα Πωλίνα
 Πολ/κος Μηχ/κος