

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	Κωδικός Αναθ/σης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ							
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδος έδαφος	A-14	m.m	ΟΔΟ-1310	90,00	0,65	58,50	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	m ³	ΟΔΟ-1123Α	47,25	0,90	42,53	
3	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	m ³	ΟΔΟ-3121.B	31,50	15,30	481,95	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m ²	ΟΔΟ-3211.B	315,00	1,66	522,90	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.2	m ³	ΟΔΟ-2532	29,47	104,00	3.064,88	
6	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3.10.01.01	m ³	ΥΔΡ 6081.1	27,00	6,70	180,90	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.03	m ³	ΥΔΡ 6066	30,00	0,41	12,30	
8	Στρώσεις έδρασης και εγκαταστάσεις σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	5.08	m ³	ΥΔΡ 6069.1	12,00	5,70	68,40	
9	Τυπικά φρεάτια δικλιδων,για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m	9.32.01	Τεμχ	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	1,00	1.600,00	1.600,00	
10	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	12.14.01.46	m.m	ΥΔΡ 6622.1	50,00	9,60	480,00	
11	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	12.14.01.47	m.m	ΥΔΡ 6622.1	35,00	14,10	493,50	
12	Ανύψωση τεχνικού εσχαρωτού	σχετ	τεμχ	ΥΔΡ 6327	1,00	400,00	400,00	
					Λθροισμα		7.405,86	7.405,86
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
15	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m ²	ΟΔΟ-4110	315,00	1,20	378,00	
16	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m ²	ΟΔΟ-4120	3.471,00	0,45	1.561,95	
17	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m ²	ΟΔΟ-4521B	2.050,50	7,97	16.342,49	
18	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	τον	ΟΔΟ-4421B	209,00	88,50	18.496,50	
					Λθροισμα		36.778,94	36.778,94
					Λθροισμα			44.184,79

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 27 / 04 / 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αγ. Κυριακή 27 / 04 / 2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

1. Ρουσόπουλος Χ.
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.
2. Συγκούνα Πωλίνα
Πολ/κος Μηχ/κος

Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%	7.953,26
Λθροισμα	52.138,05
Απρόβλεπτα 15%	7.820,71
Λθροισμα	59.958,76
Αναθεώρηση	41,24
Λθροισμα	60.000,00
Φ.Π.Α. 24%	14.400,00
ΔΑΠΑΝΗ	74.400,00