

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ
ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΩΝΗΣ

Προυπ 70.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Χρήση 2019

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ομάδα Χωματουργικά

ΑΤ 1.1	<u>ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ</u>	500,00 m ³
ΑΤ 1.2	<u>ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m</u>	110,00 m ³
ΑΤ 1.3	<u>Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4</u>	20,00 m ³

Ομάδα Τεχνικά έργα

ΑΤ 2.1	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΜΗΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ</u>	65,00 m ³
ΑΤ 2.2	<u>Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου</u>	52,00 m ²
ΑΤ 2.3	<u>Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20</u>	48,00 m ³
ΑΤ 2.4	<u>Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C</u>	850,00 Kgr
ΑΤ 2.5N	<u>Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20</u>	22,00 m ³
ΑΤ 2.6	<u>Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C</u>	300,00 Kgr

Ομάδα Οδοστρωσία

ΑΤ 3.1 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 950,00 m²

ΑΤ 3.2 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 60,00 m³

Ομάδα Ασφαλτικά

ΑΤ 4.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 1.800,00 m²

ΑΤ 4.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 40,00 tn

ΑΤ 4.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 850,00 m²

ΑΤ 4.4 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 2.550,00 m²

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 11/04/2019
Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα 11/04/2019

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.