

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
---------	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά-οδόστρωση

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ- ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	5.119,00	0,80	4.095,20
2	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00m (ΟΔΟΒ1)	1.2	ΟΔΟ2151	m3	225,00	4,28	963,00
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ3.1.2)	1.3	ΥΔΡ6054	m3	1.500,00	1,22	1.830,00
4	ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΟΔΟΓ3)	1.4 N	ΟΔΟ3121Β	m3	2.500,00	13,15	32.875,00
5	Υπόβαση από υλικό λατομείου σκύρα σκυροδέματος διαστάσεων 0,7-2,5 εκ. (ΟΔΟΓ1.1)	1.5 N	ΟΔΟ3121Β	m3	3.022,00	16,25	49.107,50
6	Υπόβαση από λιθοσίντριμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4-1,00εκ. παχ. 3.00εκ. (ΟΔΟΓ2.1)	1.6 N	ΟΔΟ3211Β	m3	605,00	15,30	9.256,50
7	Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης (ΟΔΟΒ62.1)	1.7 N	ΟΔΟ2815	m3	948,00	12,00	11.376,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά-οδόστρωση							109.503,20

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Περίφραξη Γηπέδου, τύπου Β (ΠΚΕ), ύψους 1,80 μ. σε τοιχείο από μπετόν. (ΟΔΟΕ5.2)	2.2 N	ΥΔΡ6812	m	528,00	16,00	8.448,00
2	Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) (ΟΔΟΒ66.7)	2.2	ΟΔΟ2548	τεμαχ	12,00	383,00	4.596,00

α/ α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.3)	2.3	ΟΔΟ2532	m3	165,00	115,00	18.975,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	2.4	ΟΙΚ3873	Kgr	2.700,00	1,07	2.889,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	2.5	ΟΙΚ3873	Kgr	506,00	1,01	511,06
6	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm (ΥΔΡ12.10.6)	2.6	ΥΔΡ6711.4	m	60,00	22,80	1.368,00
7	Γεωφάσμα στραγγιστηρίων (ΟΔΟΒ64.1)	2.7	ΟΙΚ7914	m2	6.152,00	1,65	10.150,80
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							46.937,86

Ομάδα Επενδύσεις, επιστρώσεις

1	Μεταλλικές θύρες, ύψος 1,80μ. από λάμες βιομηχανικές ηλεκτροπρεσαριστές γαλβανισμένες (ΟΙΚ62.50)	2.3 N	ΟΙΚ6236	Kgr	450,00	6,00	2.700,00
2	Επιστρώσεις δια τάπητος εκ συνθετικών ινών 5ης γενιάς πληρούμενου διαδοχικά δια χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού. (ΟΙΚ7398)	3.1 N	ΟΙΚ7398	m2	20.132,00	20,00	402.640,00
3	Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου αλουμινίου (ΟΙΚ64.26.2)	3.2 N	ΟΙΚ6427	τεμαχ	2,00	800,00	1.600,00
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων με πλαστικό χρώμα (ΟΙΚ77.53)	3.4 N	ΟΙΚ7753	m2	250,00	5,80	1.450,00
5	Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο: υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ65.2.2.1)	3.5	ΟΙΚ6502	m2	3,40	175,00	595,00
6	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 (ΟΙΚ65.1.1)	3.6	ΟΙΚ6501	m2	2,50	145,00	362,50
Άθροισμα ομάδας Επενδύσεις, επιστρώσεις							409.347,50

Άθροισμα εργασιών	565.788,56
--------------------------	-------------------

Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	101.841,94
Σύνολο	667.630,50
Απρόβλεπτα 15 %	100.144,57
Αναθεωρήσεις	1.579,77
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	769.354,84
Φ.Π.Α. 24 %	184.645,16
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	954.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	954.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα..../04/2019
Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα..../04/2019

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.