

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	1	ton	41,00	7,30	299,30	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	2	ton.k m	465,00	0,35	162,75	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλιτ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	3	m3	2.040,00	3,60	7.344,00	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	ΟΙΚ 2117	4	m3	510,00	23,30	11.883,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	54	m3	371,00	5,30	1.966,30	
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	ΟΙΚ 2127	55	m3	200,00	28,80	5.760,00	
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	ΝΑΟΙΚ 20.06.01	ΟΙΚ 2132	7	m3	2.040,00	0,45	918,00	
8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	8	m3	430,00	5,30	2.279,00	
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	9	m3	205,87	23,30	4.796,77	
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	10	m3	115,00	0,90	103,50	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								35.512,62	35.512,62
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΠΤΟΠΛΗΝΘΟΔΟΜΕΣ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	11	m3	20,00	84,00	1.680,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	14	m3	265,00	95,00	25.175,00	
3	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 150 kg τσιμέντο ανά m3	ΝΑΟΙΚ 35.01.03	ΟΙΚ 3503	21	m3	90,00	90,00	8.100,00	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	56	m2	574,00	15,70	9.011,80	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	57	kg	23.368,00	1,07	25.003,76	
Σε μεταφορά								68.970,56	35.512,62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								68.970,56	35.512,62
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	58	kg	760,00	1,01	767,60	
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	59	m2	52,45	22,50	1.180,13	
8	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατακί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	ΟΙΚ 4664.1	60	m2	156,67	33,50	5.248,45	
9	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατακίων τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	61	m	145,00	19,70	2.856,50	
10	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	5.19N	m2	457,26	2,20	1.005,97	
11	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 80 mm	ΝΑΟΙΚ Ν79.47ΣΧ	ΟΙΚ 7934	5.18N	m2	34,29	12,00	411,48	
12	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 100 mm	ΝΑΟΙΚ ΣΧ79.48	ΟΙΚ 7934	5.21N	m2	482,67	16,00	7.722,72	
13	Θερμομόνωση οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 120 mm	ΝΑΟΙΚ Ν79.47	ΟΙΚ 7934	5.22N	m2	157,19	20,00	3.143,80	
14	Εξωτερική Θερμομόνωση (Κέλυφος)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ79.70.01	ΟΙΚ 7744	5.25N	m2	166,70	50,00	8.335,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ								99.642,21	99.642,21
3. ΣΤΕΓΗ- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλιτ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.66.01	ΟΙΚ 5266	15	m2	185,76	45,00	8.359,20	
2	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	16	m2	185,76	23,50	4.365,36	
3	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	17	m2	190,00	7,90	1.501,00	
4	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΜΠΥΛΗ - ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ (ΟΙΚ64.26.1)	ΝΑΟΙΚ Ν64.26.01ΣΧ	ΟΙΚ 6426	89	MM	62,00	15,00	930,00	
5	ΥΔΡΡΟΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ75 Ή ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ (ΟΙΚ64.26.1)	ΟΙΚ Ν16426.ΣΧ	ΟΙΚ 6426	90	m	22,30	15,00	334,50	
6	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	66	m2	10,45	155,00	1.619,75	
7	Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους 25 mm	ΝΑΟΙΚ 56.01.01	ΟΙΚ 5601	69	m2	40,00	39,00	1.560,00	
8	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.02.03	ΟΙΚ 6504	5.20N	m2	29,33	150,00	4.399,50	
9	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.03	ΟΙΚ 6236	5.23N	m2	1,98	335,00	663,30	
Σε μεταφορά								23.732,61	135.154,83

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								23.732,61	135.154,83
10	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΝΑΟΙΚ 78.21	ΟΙΚ 7809	5.24N	m2	40,29	56,00	2.256,24	
11	Τυποποιημένα ενεργειακά κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, και θερμοδιακοπή σε απόχρωση χρώματος που θα υποδειχθεί, βάρους 12 - 24 kg/m2	ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.01.02	ΟΙΚ 6501	5.15N	m2	29,33	250,00	7.332,50	
12	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 24 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm)	ΝΑΟΙΚ ΣΧ76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	5.16N	m2	45,60	54,00	2.462,40	
Σύνολο : 3. ΣΤΕΓΗ- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ								35.783,75	35.783,75
4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	70	m2	450,00	11,20	5.040,00	
2	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	71	m2	135,00	13,50	1.822,50	
3	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	72	m2	40,68	33,50	1.362,78	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	73	m2	330,00	36,00	11.880,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	74	m2	120,00	14,60	1.752,00	
6	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	75	MM	75,00	9,00	675,00	
7	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	76	m2	8,00	84,00	672,00	
8	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.36.01	ΟΙΚ 7536	77	MM	2,00	33,50	67,00	
9	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	78	MM	18,00	39,00	702,00	
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	80	m2	400,00	9,00	3.600,00	
11	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	81	kg	4.901,20	4,50	22.055,40	
12	Σιδηροσωλήνες κικλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	82	MM	175,00	12,30	2.152,50	
13	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	83	m2	272,00	3,05	829,60	
Σε μεταφορά								52.610,78	170.938,58

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								52.610,78	170.938,58
14	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	85	m2	130,00	22,50	2.925,00	
Σύνολο : 4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ								55.535,78	55.535,78
5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ									
1	Μεταλλικός αεραγωγός γαλβανιζέ διατομής Φ160	ΥΔΡ Ν16.20.01	35% ΥΔΡ 6630.1 65% ΥΔΡ 6611.1	4.18N	μ.μ	30,00	51,50	1.545,00	
2	Πυροσβεστικό ερμάριο (φωλεά με σωλήνα εύκαμπτο τύπου τρεβίρα)	ΝΑΗΛΜ ΝΝ66.30ΣΧ	ΗΛΜ 52	5.8N	TEM	2,00	350,00	700,00	
3	Σύστημα Θέρμανσης- Ψύξης	ΝΑΗΛΜ Ν60.20.10.01	ΗΛΜ 105	5.2N	TEM	1,00	12.000,00	12.000,00	
4	Σύστημα Ζ.Ν.Χ. Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ)-Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας	ΑΤΗΕ 8257	ΗΛΜ 24	5.32N	TEM	1,00	500,00	500,00	
Σύνολο : 5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ								14.745,00	14.745,00
6. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ									
1	Υδραυλική εγκατάσταση και εγκατάσταση αποχέτευσης πλήρης	ΝΑΥΔΡ ΣΧ12.14.01.01	ΥΔΡ 6621.1	4.19N	TEM	1,00	3.100,00	3.100,00	
2	Πλήρες σετ (2) Λουτρών και ενός (1) για ΑΜΕΑ	ΝΑΥΔΡ Ν11.15.07	ΥΔΡ 6620.1	4.20N	TEM	1,00	3.000,00	3.000,00	
3	Προκατασκευασμένη δεξαμενή ακαθάρτων (βόθρος)	ΝΑΥΔΡ Ν9.41.13	ΥΔΡ 6711.7	4.21N	TEM		1.500,00		
Σύνολο : 6. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								6.100,00	6.100,00
7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.80.04	ΗΛΜ 52	5.1N	TEM	1,00	5.000,00	5.000,00	
2	Φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων οροφής	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.30.01	ΗΛΜ 103	5.3N	TEM	25,00	75,00	1.875,00	
3	φωτιστικό δαπέδου εξωτερικού χώρου, στεγανός IP67 μεγ. ισχύος 50watt με λάμπα τύπου led	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.10.01	ΗΛΜ 103	5.4N	TEM	6,00	150,00	900,00	
4	φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής στεγανό	ΝΑΗΛΜ ΝΝ60.10.30.01	ΗΛΜ 103	5.13N	TEM	24,00	50,00	1.200,00	
5	Πυροσβεστήρας κόνεως 6 χιλγ. τύπου pa, φορητός	ΝΑΗΛΜ ΣΧ66.30	ΗΛΜ 52	5.6N	TEM	2,00	35,00	70,00	
6	Ροοστάσης dimmer για λάμπες led συνολικής ισχύος 5000 watt	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.04.06	ΗΛΜ 100	5.7N	TEM	2,00	120,00	240,00	
7	Πυροσβεστικό ερμάριο (φωλεά με σωλήνα εύκαμπτο τύπου τρεβίρα)	ΝΑΗΛΜ ΝΝ66.30ΣΧ	ΗΛΜ 52	5.8N	TEM	1,00	350,00	350,00	
8	Κομβίο συναγερμού επίτοιχο ή χωνευτό, ενδιάμεσο ή τελικό στεγανό	ΝΑΗΛΜ 66.30N	ΗΛΜ 52	5.9N	TEM	1,00	45,00	45,00	
9	Σειρήνα συναγερμού 105 db	ΝΑΗΛΜ Ν65.80.18	ΗΛΜ 61	5.10N	TEM	1,00	65,00	65,00	
10	Κεντρικός Πίνακας συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης μίας ζώνης	ΝΑΗΛΜ ΝΝ65.80.18	ΗΛΜ 61	5.14N	TEM	1,00	230,00	230,00	
11	Φωτιστικό ασφαλείας συστήματος Πυροπροστασίας	ΝΑΗΛΜ Ν62		5.12N	TEM	2,00	50,00	100,00	
Σύνολο : 7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ								10.075,00	10.075,00
Σε μεταφορά									257.394,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									257.394,36
8. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
1	Εκκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα	ΝΑΠΡΣ Α10	ΠΡΣ 2111	5.33N	m	500,00	0,80	400,00	
2	Πλήρης εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 6 γραμμών.	ΝΑΠΡΣ ΝΣΤ02.1.6	ΠΡΣ 5321	5.34N	TEM	1,00	4.000,00	4.000,00	
3	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α06	ΠΡΣ 1620	5.35N	m3	150,00	2,60	390,00	
4	Δένδρα ύψους μεγαλύτερου των 3,00μ	ΝΑΠΡΣ ΝΔ01.5	ΠΡΣ 5210	5.36N	TEM	11,00	130,00	1.430,00	
5	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	5.37N	στρ.	0,60	105,00	63,00	
6	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	ΝΑΠΡΣ Δ02.4	ΠΡΣ 5210	5.38N	TEM	400,00	14,00	5.600,00	
7	Προμήθεια κητευτικού χύματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	5.39N	m3	150,00	8,50	1.275,00	
8	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΠΡΣ 5120	5.40N	TEM	400,00	1,50	600,00	
9	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε02.2	ΠΡΣ 5120	5.41N	TEM	11,00	2,00	22,00	
10	Φύτευση φυτών με μπάλα χύματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΠΡΣ 5210	5.42N	TEM	411,00	1,30	534,30	
11	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	5.43N	TEM	11,00	2,50	27,50	
Σύνολο : 8. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								14.341,80	14.341,80
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	271.736,16 48.912,51
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	320.648,67 48.097,30
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									368.745,97 2.221,77
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	370.967,74 89.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									460.000,00

Η συντάξασα

Αλυμάρια Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Προϊστ. Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Ναούμ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.